

# COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE LAPLUME EN BRUILHOIS



## ZAC DE ROQUEFORT

### AMENAGEMENT DE L'ACCES ET VIABILISATION

**D.C.E**

**DEVIS ESTIMATIF**



*Bureau d'étude technique VRD / Aménagement  
Urbain  
Ingénierie conseil / Concepteur de lotissement*

Hôtel d'entreprise 456 Rte de Bordeaux  
47300 BIAS Tél 05 53 49 01 85 Fax 05 53 70 55 35  
e.mail : citea.bet@orange.fr

**AVRIL  
2009**

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois  
 OPERATION : ZAC de ROQUEFORT  
 VRD - TRANCHE FERME

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS EAUX PLUVIALES</b>					1
<b>TRANCHEES PROFONDEUR</b>	<b>1011</b>				
LARGEUR = 0.90 M P=1,50M EP	101105	ML	31,00		
LARGEUR = 1.80 M P=1,50M EP	101106	ML	17,00		
LARGEUR = 1.10 M P=2,00M EU	101106	ML	280,00		
<b>PV SUR TRANCHEES 1011 ET 1012</b>	<b>1013</b>				
BLINDAGE JOINTIF 2 FACES	101304	ML	330,00		
<b>TERRASSEMENTS EN MASSE</b>	<b>1014</b>				
A LA MAIN PROFONDEUR <= 2,00 M	101401	M3	5,00		
PAR ENGINS PROFONDEUR <= 2,00 M	101411	M3	5,00		
<b>PERCEMENTS ET DEMOLITIONS</b>	<b>1015</b>				
EPAISSEUR <= 50 cm	101501	U	1,00		
<b>BETON NON ARME</b>	<b>1018</b>				
A 150 KG/M3 DE CIMENT	101801	M3	5,00		
<b>CANALISATIONS BETON 135 A</b>	<b>1240</b>				
BETON 135 A ø300	124001	ML	11,00		
BETON 135 A ø400	124002	ML	20,00		
BETON 135 A ø1000	124006	ML	17,00		
<b>REGARDS D'OSSATURE BETON PREFA</b>	<b>1401</b>				
REGARDS ø1000 NF H = 1.50 M	140102	U	6,00		
<b>PV-MV SURPROFONDEUR TRANCHE DE 0,10 M</b>	<b>1402</b>				
POUR REGARDS ø 1000	140202	U	25,00		
<b>TAMPON FONTE SUR REGARDS D'OSSATURE Ø600</b>	<b>1404</b>				
TRAFIC INTENSE TYPE PAMREX D 400	140401	U	6,00		
<b>DESCENTES D'EAU BETON PREFA</b>	<b>1409</b>				
AVEC TALON 46 x 35 cm	140901	ml	5,00		
<b>REMBLAIS SPECIAUX</b>	<b>1610</b>				
SABLE ET ENLEVEMENT DEBLAIS	161001	M3	10,00		
GRAVE TOUT-VENANT ET ENLEVEMENT DEBLAIS	161002	M3	100,00		
<b>RACCORDEMENTS DES BRANCHEMENTS</b>	<b>1820</b>				
PIQUAGE SUR REGARDS DE VISITE	182004	U	1,00		
<b>PLAN DE RECOLEMENT</b>	<b>1990</b>				
EAUX PLUVIALES	199001	ENS	1,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois  
 OPERATION : ZAC de ROQUEFORT  
 VRD - TRANCHE FERME

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS TERRASSEMENTS</b>		<b>3</b>			
<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>	<b>3005</b>				
BUREAU DE CHANTIER	300501	ENS	1,00		
PANNEAU DE CHANTIER	300503	ENS	1,00		
SIGNALISATION	300504	ENS	1,00		
ESSAIS	300511	ENS	1,00		
IMPLANTATION	300531	ENS	1,00		
<b>MOUVEMENTS DE TERRE</b>	<b>3020</b>				
DECAPAGE TERRE VEGETALE e = 0,30 M	302001	M3	750,00		
STOCKAGE TERRE VEGETALE EN VUE REEMPLOI	302002	M3	750,00		
REGALAGE TERRE VEGETALE SUR LE SITE	302003	M3	750,00		
<b>TRAITEMENT LIANTS ROUTIERS HYDRAULIQUES</b>	<b>3030</b>				
DOSAGE LIANTS CHAUX 2% CIMENT 5,0 % e=35cm	303002	M2	2 500,00		
ENDUIT DE CURE	303003	M2	2 500,00		
<b>ACCOTEMENT</b>	<b>3035</b>				
MISE EN FORME EN NOUE	303501	M2	600,00		
<b>FOSSES</b>	<b>3405</b>				
PROFONDEUR DE 1,20 A 1,60 M	340503	ML	240,00		
<b>TETES DE BUSES</b>	<b>3410</b>				
POUR ø 300	341003	U	2,00		
POUR ø 400	341003	U	2,00		
POUR ø 1000	341003	U	2,00		
<b>TETES DE BUSES SECURITE</b>	<b>3415</b>				
POUR ø 300	341504	U	2,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE FERME

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS CHAUSSEES FINITIONS</b>					<b>5</b>
<b>ENDUITS ET BETON BITUMINEUX</b>					<b>51</b>
<b>ENDUIT EMULSION SUR CHAUSSEE</b>	<b>5110</b>				
ENDUIT MONOCOUCHE	511001	M2	2 500,00		
<b>PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	<b>6005</b>				
PANNEAUX DE SIGNALISATION	600500	U	3,00		
DEPOSE REPOSE PANNEAUX DE SIGNALISATION	600502	U	2,00		
					0=
TOTAL H.T.					

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois  
 OPERATION : ZAC de ROQUEFORT  
 VRD - TRANCHE FERME

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS TRANCHEES TECHNIQUES</b>			6		
<b>TRANCHEES SABLEES PROFONDEUR : 1,20 M</b>	<b>6010</b>				
LARGEUR = 1.30 M	601007	ML	280,00		
<b>PROTECTION BETON HAUTEUR 25 cm</b>	<b>6011</b>				
LARGEUR = 1.30 M	601108	ML	10,00		
<b>REMBLAIS SPECIAUX</b>	<b>6012</b>				
GRAVE COMPACTEE ET EVACUATION DEBLAIS	601201	M3	200,00		
<b>FOURREAUX AGREES EDF</b>	<b>6030</b>				
DIAMETRE EXTERIEUR 90 mm	603003	ML	30,00		
DIAMETRE EXTERIEUR 110 mm	603004	ML	30,00		
DIAMETRE EXTERIEUR 160 mm	603006	ML	20,00		
<b>FOURREAUX AGREES PTT</b>	<b>6035</b>				
1 GAINÉ 42/45	603501	ML	20,00		
2 GAINES 42/45	603502	ML	260,00		
<b>FOURREAUX AGREES ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>6040</b>				
DIAMETRE EXTERIEUR 75 mm	604034	ML	280,00		
CABLETTE CUIVRE 25 <sup>2</sup>	604035	ML	280,00		
<b>FOURREAUX AGREES EAU POTABLE</b>	<b>6045</b>				
DIAMETRE INTERIEUR 250 mm	604504	ML	20,00		
<b>GRILLAGES AVERTISSEURS CONVENTIONNELS</b>	<b>6060</b>				
LARGEUR = 30 cm	606001	ML	1 300,00		
<b>CHAMBRE DE TIRAGE</b>	<b>6065</b>				
CHAMBRE DE TIRAGE TYPE L2T	606503	U	3,00		
<b>OUVRAGES DIVERS PTT</b>	<b>6070</b>				
REGARD 30 x 30 AVEC TRAPPON FONTE	607011	U	1,00		
<b>OUVRAGES DIVERS EDF</b>	<b>6075</b>				
DECAISSEMENT POUR POSTE TRANSFORMATION	607501	M2	20,00		
<b>PLAN DE RECOLEMENT</b>	<b>6095</b>				
TRANCHEES TECHNIQUES	609511	ENS	1,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE CONDITIONNELLE

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS EAUX PLUVIALES</b>			1		
<b>MISE A NIVEAU</b>			<b>1905</b>		
REGARDS D'OSSATURE	190501	U	3,00		
BOUCHES D'EGOUTS	190503	U	7,00		
				0=	

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE CONDITIONNELLE

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS TERRASSEMENTS</b>			3		
<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>			<b>3005</b>		
BUREAU DE CHANTIER	300501	ENS	1,00		
SIGNALISATION	300504	ENS	1,00		
ESSAIS	300511	ENS	1,00		
IMPLANTATION	300531	ENS	1,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE CONDITIONNELLE

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS CHAUSSEES STRUCTURE</b>			4		
<b>COUCHE DE BASE CHAUSSEE</b>			<b>4070</b>		
GRAVE 0/20 e=0,10 M	407011	M3	280,00		
GRAVE-BITUME 0/14 cl3 e=0.11 M	407031	M3	290,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE CONDITIONNELLE

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<b>DEVIS CHAUSSEES FINITIONS</b>					
<b>ENDUITS ET BETON BITUMINEUX</b>	<b>51</b>				
<b>BETON BITUMINEUX SUR CHAUSSEE</b>	<b>5112</b>				
BB 60 mm + COUCHE ACCROCHAGE	511201	M2	2 220,00		
<b>MARQUAGE PEINTURE ROUTIERE</b>	<b>5605</b>				
BANDES Largeur = 20 cm	560513	ML	250,00		
CARREFOUR	560521	ENS	1,00		

0=

TOTAL H.T.

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois

OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

VRD - TRANCHE CONDITIONNELLE

0

LIBELLE	CODE	U.	QUANTITES	PRIX	TOTAL
<hr/>					
<b>DEVIS TRANCHEES TECHNIQUES</b>			6		
<b>MISE A NIVEAU</b>	<b>6090</b>				
CHAMBRES L1T OU L2T	609001	U	3,00		
				0=	
TOTAL H.T.					

COLLECTIVITE : Communauté des Communes du Canton de Laplume en Bruilhois  
OPERATION : ZAC de ROQUEFORT

**RECAPITULATIF ESTIMATIF**

TRANCHE	FERME	CONDITIONNELLE	TOTAL
---------	-------	----------------	-------

EAUX PLUVIALES .....			
----------------------	--	--	--

TERRASSEMENTS .....			
---------------------	--	--	--

CHAUSSÉES STRUCTURE ....			
--------------------------	--	--	--

CHAUSSÉES FINITIONS .....			
---------------------------	--	--	--

TRANCHEES TECHNIQUES ....			
---------------------------	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL</b>			
----------------------	--	--	--

T.V.A. 19,6%			
--------------	--	--	--

---

<b>TOTAL GENERAL TTC</b>			
--------------------------	--	--	--

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_  
L'Entrepreneur